

INSTALACIÓN RECOMENDADA DCE 15 PLUS

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

A 208 a 240 Voltios Bifásico, se alambra desde el tablero de circuitos hasta el calentador con dos (2) cables calibre No. 8 (7 hilos), y una línea número 12 para el polo a tierra. No requiere toma ni clavija. Cada línea viva (cable) con breakers de 50 o 60 amperios.

INSTALACIÓN HIDRÁULICA

Se requiere tubería (agua fría y agua caliente), presión mínima de entrada de agua fría 20 psi. Las conexiones de estas deben hacerse con acople flexo metálicos de 1/2" x 1/2". Se recomienda purgar la tubería antes de activar el calentador y retirar reductores en las salidas de griferías, duchas, llaves etc. No requiere cheque Hidro.

Color	Blanco
Rango Temperatura	30°C - 60°C
Voltaje	208 V Bifásico
Potencia Nominal	9 - 10.7 kW
Amperaje	43-51 A
Interruptor auto. # requerido	50 A / 60 A
Calibre de alambre AWG Cobre	8
Presión de entrada	20 psi
Conexión Hidráulica	1/2" ntp
Dimensiones (alto/ancho/largo)	37/22/11 cm.

MATERIAL PARA LA INSTALACIÓN

Cable calibre No. 8 de 7 hilos
2 breakers de 50 o 60 amperios
Accesorios hidráulicos de 1/2" x 1/2"
2 acoples flexo metálicos

SERVICIO AUTORIZADO DE INSTALACIÓN:

IMPORTACIONES ALEMANAS S.A.S
AV 15 No 112 – 36 Loc 108
Tels: 2151544-2145699-3204893244

Avenida 15 No. 112 - 36 Local 108- Bogotá, Colombia
Tels: 215 1544 - 214 5699 - Cel: 320 4893244
Email: info@calentadoresalemanes.com
www.calentadoresalemanes.com